




KONSTRUKTSIOONIDE KIRJELDUSED

KATUSLAGI KL1 ($U \leq 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- 1,2mm PVC katusekatte materjal
- Jäik mineraalvill 50 kPa 40 mm
- EPS60 Silver (või analoog) 150 mm, tuulutussoontega ülemisel pinnal
- Bituumen aurutõke
- Soojustus jäik mineraalvill 50 kPa 70 mm
- Kandev terasprofiil (PP 130, või analoog)
- Fermid/talad vastavalt konstruktiivsele osale

KATUSLAGI KL2 ($U \leq 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- 1,2mm PVC katusekatte materjal
- Tuulutussoontega jäik mineraalvill 50 kPa 40 mm
- EPS60 Silver (või analoog) 250-350 mm
- Bituumen aurutõke
- Kandev r/b õõnespaneel 220mm
- Fermid/talad vastavalt konstruktiivsele osale
- Ripplagi

VAHELAGE VL1 (kontori osas)

- Põrandakate (PVC kate või analoogne)
- Põrandakatte aluskiht
- Betoonivalu 70 mm
- Hüdrolisatsioon PVC-kile
- Sannumüra villaplaat - nt Isover FLO 30 mm
- R/b õõnespaneel 220 mm (vastavalt konstruktiivsele projektile)

PÕRAND P1 (lao põrand, $U \leq 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- Pinnakõvendi
- Kiudbetoon C25/30 150mm
- EPS200 100mm
- Hüdrolisatsioon PVC-kile 0,2mm
- Paeliiv Emin=100MPa
- Tihendatud ol ol aluspinnas

PÕRAND P2 (kontori põrand, $U \leq 0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- Põrandakate (PVC kate või analoogne)
- Põrandakatte aluskiht
- Kiudbetoon C25/30 100mm
- Hüdrolisatsioon PVC-kile 0,2mm
- EPS200 - 150mm
- Paeliiv Emin=100MPa
- Tihendatud ol ol aluspinnas

VÄLISSEIN VS1 ($U \leq 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- 120mm SP2E X-PIR Sandwich paneel 1100mm (tuletundlikkus Bs1-d0, EI30)
- Kandev metallpost vastavalt konstruktiivsele osale

VÄLISSEIN VS2 ($U \leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- Fassaadikrohv
- 200mm EPS60 Silver (või analoog)
- 190mm r/b väikeplok
- Siseviimistlus

VÄLISSEIN VS3 ($U \leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- Fassaadi dekoratiivsed metalllatid (nt Parmet)
- Fassaadikrohv
- 200mm EPS60 Silver (või analoog)
- 190mm r/b väikeplok
- Siseviimistlus

SISESEIN SS1

- Tasanduskrohv + siseviimistlus
- R/b õõnesplok 190 mm
- Tasanduskrohv + siseviimistlus

SISESEIN SS2

- 100mm mineraalvilla sandwich paneel 1100mm
- toon mõlemast küljest valge
- Kandev metallpost vastavalt konstruktiivsele osale

SISESEIN SS3

- Puhasvuuk + siseviimistlus
- R/b õõnesplok 90 mm
- Puhasvuuk + siseviimistlus

SISESEIN SS4

- Siseviimistlus
- Erikõva kipskartongplaat KEK 13 mm
- Karkassipost nt XR 66, samm 600 mm, vahel mineraalvill
- Erikõva kipskartongplaat KEK 13 mm
- Siseviimistlus

SISESEIN SS5

- Siseviimistlus
- Niiskuskindel kipskartongplaat GKBI + hüdrolisatsioon märja ruumi pool
- Karkassipost nt XR 66, samm 450 mm, vahel mineraalvill
- Erikõva kipskartongplaat KEK 13 mm
- Siseviimistlus

MÄRKUSED:

- PROJEKT ON KOOSTATUD VASTAVALT PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANDELE / TEHNILISELE KIRJELDUSELE NINIG KEHTIVATELE NORMIDELE JA NÕUETE.
- KÕIKIDE MATERIAALIDE JA EHTUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETELE JA OLEMA KOOSKÕLAS HEA EHTUSTAVAGA.
- EHTUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MäärYL 2010, TarindIRYL 2010 ja SisetöödeRYL 2013 NÕUETE TEISE KLASSI TASET.
- EHTUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA RYL 2010 NÕUETE.
- MAALITÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA MaalitöödeRYL 2012 NÕUETE.
- KONSTRUKTSIOONID VT. KONSTRUKTIIVSEST OSAST.
- KÕIK SARNASED SÕLMED LAHENDADA ANALOOGSELT NÄITEGA.
- KÕIK MÕÕDUD PEAB ÜLEKONTROLLIMA ENNE TOOTE VALMISTAMIST.
- KÕIK MÕÕDUD MÄRGIGA TÄPSUSTADA KOHAPEAL.
- MÕÕDUD ON ANTUD ILMA VIIMISTLUSETA!
- HOONE MÄRGUUMIDE HÜDROLISATSIOONI EHTAMISEL JÄRGIDA JUHENDITE MIKKU RT 84-11166-et "MÄRGUUMIDE TARINDID"!
- KIPSSEINTE EHTAMISEL JÄRGIDA TOOTJAOOLSEID JUHENDEID JA ETTEKIRJUTUSI

KORRUS

ARHITEKTUURIBÜROO

Järvevana tee 7b, 10132 Tallinn
Tel 6 070 808 Fax 6 070 808
e-mail: abkorrus@abkorrus.ee
MTR reg. nr EEP000617

Tellija	Mäeküla Laod OÜ	Töö number	PR 070/22
Objekt	BÜROO- JA LAOHOONE Härgmäe tn 25, Haabersti LO, Tallinn, Harjumaa	Stadium	EELPROJEKT
Joonis	HOONE LÕIKED 1-1, 2-2	Projekti osa	AR
Arhitekt	AIGAR ROHT	Dokumendi nr.	AR-6-02
Arhitekt	KRISTJAN TÜKK	Möötkava	1:200
		Formaat	Erimõõt 594x297
		Kuupäev	02.12.2022